



# COMUNE DI ROGNO

*Provincia di Bergamo*

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

## **REGOLAMENTO GENERALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE**



# COMUNE DI ROGNO

## *Provincia di Bergamo*

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

### **Indice:**

CAPO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E GENERALITÀ	
	Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali	pag. 3
	Articolo 2 - Autorizzazioni e attività preliminari alla manomissione	pag. 3
	Articolo 3 - Deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino	pag. 4
	Articolo 4 - Inizio dei lavori e fine dei lavori	pag. 5
	Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del richiedente	pag. 5
CAPO 2	INTERVENTI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	pag. 7
CAPO 3	PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI SCAVI SU PORFIDO E ACCIOTOLATO	pag. 7
CAPO 4	ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI	pag. 7
CAPO 5	PERCORRENZE SOTTERRANEE	pag. 8
CAPO 6	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE	pag. 9
CAPO 7	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 10



# COMUNE DI ROGNO

## Provincia di Bergamo

### **CAPO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E GENERALITA'**

**(da osservarsi per qualsiasi intervento)**

#### **Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali**

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117 sesto comma, secondo periodo e 118, commi primo e secondo della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di qualsiasi tipo di intervento che comporti l'uso e/o la manomissione della rete stradale comunale. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni normative di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e si ispira ai principi desumibili dal diritto comunitario vigente nell'ordinamento.

Il presente regolamento si rivolge principalmente ai gestori di servizi a rete concessionari di pubblici servizi, ma è da ritenersi valido e vincolante in ogni sua parte per chiunque abbia la necessità di realizzare opere che comportino l'uso e/o manomissione delle reti stradali comunali.

2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc...), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecniche operative contenute nel presente regolamento.
3. Le opere oggetto dell'autorizzazione dovranno essere ultimate nel termine di giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, salvo eventuali proroghe autorizzate.

**I lavori non potranno essere eseguiti di sabato, domenica e durante i giorni festivi, salve eventuali deroghe contenute nelle autorizzazioni e fatta eccezione per gli interventi urgenti di riparazione descritti successivamente.**

4. Le manomissioni di suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare autorizzazione con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi regolamenti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

#### **Articolo 2 - Autorizzazioni e attività preliminari alla manomissione**

1. Gli Enti pubblici e privati, i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico comunale, sono tenuti a presentare al competente servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale domanda su apposito modulo corredata di tutti gli elaborati necessari per una chiara lettura degli interventi previsti.
2. L'istanza è scaricabile dal sito del Comune di Rogno "www.comune.rogno.bg.it" nello specifico nella home page – uffici e documenti - come fare per - edilizia pubblica - Autorizzazione manomissione suolo pubblico e dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o in formato cartaceo o tramite Pec: [comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it](mailto:comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it)



# COMUNE DI ROGNO

## *Provincia di Bergamo*

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

3. La domanda redatta su apposito modello sottoscritto con apposta marca da bollo dovrà contenere:
- Dati del richiedente, dell'impresa che realizzerà i lavori e l'ubicazione dell'intervento;
  - Descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel, Illuminazione Pubblica od altro ) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo, data presunta di inizio e fine lavori nonché la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico;
  - Documentazione fotografica se del caso;
  - Elaborati grafici contenente estratto di mappa in scala 1:1000/2000, pianta dell'area interessata dall'intervento in opportuna scala, debitamente quotata comprensiva di sezione quotata da cui risulti in modo non equivoco la profondità dello scavo e la quota di posa degli impianti;
  - Versamento dei diritti di segreteria (per l'importo stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale) da versarsi presso la tesoreria Comunale - oppure con versamento sul C/C postale intestato a Comune di Rogno;
  - Deposito cauzionale, nella misura prevista, con allegata attestazione di versamento o polizza fidejussoria;
  - Una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.
4. Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
5. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

### **Articolo 3 - Deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino**

1. Prima dell'esecuzione dei lavori i soggetti interessati dovranno prestare, a garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento, un deposito cauzionale provvisorio il cui importo dovrà essere:
- 500,00 € per i lavori in attraversamento che interessino metà carreggiata;
  - 1.000,00 € per i lavori in attraversamento che interessino l'intera carreggiata;
  - 800,00 € per i lavori in percorrenza ogni 10 metri di scavo, con minimo di € 800,00.
2. Il deposito cauzionale potrà essere costituito o mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale della somma sopra menzionata, o in alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabili dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Tecnico al momento della richiesta di autorizzazione; per i gestori di servizi a rete tale cauzione potrà essere sostituita da fidejussione rinnovabile annualmente di importo pari ad € 5.000,00.
3. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data dell'ultimazione lavori corrispondente al ripristino finale del manto d'usura e/o in seguito ad accertamento della regolare esecuzione.



# COMUNE DI ROGNO

## *Provincia di Bergamo*

### **Articolo 4 - Inizio dei lavori e fine dei lavori**

1. I lavori potranno avere inizio a seguito del ritiro della relativa autorizzazione.
2. Se necessario richiedere ed ottenere, presso il comando di Polizia Locale, eventuale ordinanza per la regolamentazione del traffico e seguire prescrizioni dello stesso Comando in ordine alla segnaletica ed alle deviazioni sui percorsi alternativi.
3. In mancanza delle comunicazioni delle date di inizio e fine lavori, queste si computano come segue:
  - inizio lavori: data di rilascio dell'autorizzazione;
  - fine lavori: 180 gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del richiedente**

1. Durante l'esecuzione dei lavori, è vietato:
  - Interrompere e comunque ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada, salva specifica ordinanza regolamentare;
  - Lasciare sul piano viabile materiali, attrezzi, ecc.;
  - Ostacolare il libero deflusso delle acque e delle reti di drenaggio delle stesse;
  - Ostruire gli accessi carrai e pedonali: è necessario mantenerli disponibili nel rispetto delle norme di sicurezza;
2. Il materiale di scavo dovrà essere TOTALMENTE ED IMMEDIATAMENTE allontanato dal cantiere poiché non sarà ammesso il suo riutilizzo.
3. FINO AL RIPRISTINO DEL MANTO BITUMINOSO, è fatto carico ed obbligo al titolare delle opere di mantenere perfettamente livellato il tratto di suolo manomesso, onde evitare pericolo al transito, sollevando da qualsiasi eventuale responsabilità il Comune. Durante l'intera durata dei lavori il Concessionario dovrà provvedere ai ripari ed alle segnalazioni luminose atte a garantire la pubblica incolumità.
4. E' fatto obbligo stendere sopra gli impianti sotterranei, un nastro segnalatore plastificato di colore adeguato (nel rispetto delle convenzioni internazionali), in asse agli impianti stessi, a metà tra l'estradosso del condotto ed il piano viabile, allo scopo di segnalare la presenza delle tubazioni. Detto nastro dovrà essere di materiale plastico pigmentato, resistente alle operazioni d'interramento, alle deformazioni da assestamento e compattazione del terreno, agli agenti chimici, pertanto non degradabile nel tempo.
5. La profondità minima a cui debbono essere collocate le tubazioni ed i cavi dovrà essere generalmente pari a m. 1,00 (un metro) sotto il piano stradale (misurata dall'estradosso della condotta), comunque nel rispetto delle normative di settore e salvo prescrizioni più restrittive che l'Ufficio Tecnico si riserva di stabilire di volta in volta.
6. Per quanto attiene gli scavi in banchina la profondità non potrà essere inferiore a m 1,50 onde permettere la posa e/o la sostituzione di barriere stradali.
7. Ove lungo le condutture siano da installarsi camerette, pozzetti d'ispezione o di manovra, non dovranno in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Il profilo stradale,



# COMUNE DI ROGNO

## Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

in corrispondenza del sigillo posto a copertura, dovrà risultare, ad opera finita, perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali. Tutti i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa (in grafite lamellare o sferoidale) di classe D400 (carico di rottura KN 400) e nel caso di griglie classe C250 (carico di rottura KN 250), secondo la normativa europea UNI-EN-124 e riportare una marcatura leggibile e durevole indicante:

- UNI-EN-124;
- La classe D400 o C250;
- Preferibilmente il nome e/o la sigla dell'Ente Gestore;
- Sigla dell'impianto (telefono, energia elettrica, Gas, Acqua, Fognatura, ecc.).

Le griglie, mantenute a cura e spese del Concessionario, dovranno essere a perfetta quota della superficie stradale, e sue pertinenze, anche in conseguenza di modifiche della livelletta stradale che il Comune dovesse in qualsiasi momento effettuare, provvedendo, a sua cura e spese, entro 15 giorni dal preavviso, dato anche tramite fax dagli Uffici del Comune, al loro riposizionamento (sopralzo od abbassamento) nel rispetto delle nuove quote stradali e della sagoma trasversale della carreggiata.

5. Il Concessionario dovrà rispettare le norme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione: D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. L'Ufficio Tecnico si riserva di richiedere la realizzazione della segnaletica di cantiere di cui agli artt. 30, comma 6 e 35. I segnali stradali di cantiere dovranno essere realizzati preferibilmente con pellicola classe II. Per situazioni particolari bisognerà attenersi alle prescrizioni impartite dal comando di Polizia Locale.
6. Il Concessionario, dovrà provvedere alla stesura dello strato di collegamento (binder) **entro e non oltre 72 ore** dalla posa del manufatto. Successivamente all'assestamento dello scavo, e comunque non oltre **90 giorni** dalla fine dei lavori, dovrà essere realizzato il ripristino definitivo che dovrà risultare perfettamente piano, nel rispetto delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali della carreggiata. **Fino al completamento dei lavori, in caso di avvallamenti o deformazioni il Concessionario ha l'obbligo di effettuare a sua cura e spese i necessari interventi per assicurare il continuo mantenimento della sagoma stradale.** Prima di procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale definitiva (bianca) manomessa, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale segnaletica provvisoria di cantiere (gialla), mediante leggera fresatura. Dovrà poi essere ripristinata immediatamente la segnaletica stradale orizzontale con le stesse caratteristiche di quella esistente e dovrà essere installata la segnaletica verticale e/o complementare eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.
7. Nel caso di mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, ferma restando l'intera responsabilità del Concessionario per ogni e qualsiasi danno che avesse a derivarne, il Comune si riserva il diritto di attuare esso stesso gli interventi del caso, a spese del concessionario, **sospendendo il rilascio di tutte le autorizzazioni fino al ripristino nel rispetto del presente regolamento e delle prescrizioni indicate in sede di rilascio, o al risarcimento delle spese sostenute dall'Ufficio.**

Lo svincolo della cauzione prestata a garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento verrà effettuato non prima di giorni 90 (novanta giorni) dal completamento delle opere, su richiesta del Concessionario, e solo dopo che l'Ufficio Tecnico avrà verificato il corretto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione. Il Comune si riserva il diritto di attuare gli



# COMUNE DI ROGNO

## Provincia di Bergamo

interventi non realizzati o comunque non eseguiti a regola d'arte, trattenendo le spese sostenute dalla cauzione prestata a garanzia e, se insufficiente, chiedendo il versamento della differenza.

### **CAPO 2 – INTERVENTI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE**

1. Durante il periodo invernale è possibile eseguire la fresatura a freddo o il taglio continuo della zona interessata dallo scavo e stendere, entro le successive 72 ore, lo strato di collegamento, previa spruzzatura di emulsione bituminosa, sull'intera superficie dello scavo, in modo che, ad opera ultimata, risulti un nastro continuo, regolare e perfettamente in quota con l'esistente pavimentazione stradale ed avente uno degli assi parallelo all'asse stradale. Non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno, **la sigillatura dovrà poi essere rimossa** e si dovrà procedere, previo accordo con l'Ufficio Tecnico, al ripristino del corpo stradale secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o nel presente regolamento.

### **CAPO 3 – PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI SCAVI SU PORFIDO ED ACCIOTOLATO**

1. Prima dello scavo si dovrà provvedere alla rimozione del porfido o dei ciottoli e degli eventuali elementi di completamento (cordoli, scivoli, gradini, piastre o altro), all'accatastamento ed alla custodia degli stessi.
2. Nel caso di pavimentazione con platea di sottofondo, dovrà essere demolito il sottofondo in calcestruzzo per una larghezza di minimo 25 cm per lato maggiore alla sezione di scavo per consentire il raccordo con la rete metallica della soletta preesistente. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale arido ben costipato, steso in successivi strati dello spessore massimo di cm. 40 e compattati singolarmente. Il sottofondo in calcestruzzo, di supporto al piano di posa del porfido o dell'acciotolato, dovrà essere armato con rete elettrosaldata, sovrapposta alla esistente, lasciata come ripresa. Nel caso di acciotolato o di porfido posato su sottofondo in terra battuta, il ripristino dovrà essere eseguito sull'intera sede stradale o marciapiede, salve diverse indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
3. Il ripristino dovrà essere eseguito ad opera d'arte rispettando le caratteristiche della pavimentazione esistente, ripristinando cordoli, scivoli e quant'altro rimosso. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà proporre modifiche dei profili nei casi in cui ritenga di migliorare l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Ad assestamento del riempimento avvenuto dovrà essere eseguita la scarifica di cm. 25 per la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo, di supporto al piano di posa dei masselli, con calcestruzzo Rck 25, dello spessore minimo di cm 10, armato con rete elettrosaldata diam. 5 maglie 15/15 o equivalenti. La posa dei masselli dovrà essere eseguita con personale specializzato in modo da assicurare il ripristino a regola d'arte. L'eventuale assestamento della pavimentazione è a carico del Concessionario.

### **CAPO 4 – ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI**

1. Lo scavo a cielo aperto sarà realizzato su metà larghezza stradale per volta e con regolamentazioni del transito a senso unico alternato, **previa specifica ordinanza** ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada (D. Lvo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.).



# COMUNE DI ROGNO

## Provincia di Bergamo

2. Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e con le modalità atte ad assicurare la stabilità delle pareti, tenuto conto, anche, della presenza del traffico, che non dovrà essere interrotto, ma solamente deviato, mediante la posa in opera di regolamentare segnaletica stradale di cantiere, e convenientemente allontanato dal ciglio dello scavo, a cura, spese e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario, prima di procedere allo scavo, dovrà provvedere al taglio continuo dell'intera sovrastruttura stradale lungo entrambi i bordi dello stesso mediante lama, in alternativa alla fresatura a freddo. Successivamente alla posa del manufatto, il Concessionario procederà al ripristino del corpo stradale mediante:

a) L'interramento, eseguito a strati ben battuti e costipati, steso in successivi strati al massimo di 40 cm., con materiale **idoneo privo di argilla e non recuperato dagli scavi**;

b) La stesura del nastro segnaletico (come al p.to 5 del capo 1);

c) La ricostruzione della sovrastruttura stradale mediante:

- Massicciata in tout-venant di cava selezionato (stabilizzato) dello spessore non inferiore a cm. 25, misurato dopo il costipamento;
- Strato di base in tout-venant bitumato dello spessore non inferiore a cm. 10, misurato dopo il costipamento;
- Strato di collegamento (binder) dello spessore non inferiore a cm. 8;
- Manto d'usura (pietrischetto bitumato chiuso) dello spessore non inferiore a cm. 3.

**Lo strato di collegamento (binder) dovrà essere steso, immediatamente e non oltre le successive 72 ore** dalla posa del manufatto. Successivamente all'asestamento dello scavo, e comunque non oltre **90 giorni** dalla fine dei lavori, dovrà essere realizzato il ripristino definitivo in modo che, ad opera ultimata, risulti un nastro continuo, regolare e perfettamente in quota con l'esistente pavimentazione stradale.

Il Concessionario dovrà procedere alla **fresatura** a freddo per uno spessore non inferiore a cm.3 tale da consentire la corretta posa ed il perfetto raccordo del nuovo manto d'usura con la pavimentazione esistente.

La fresatura ed il ripristino con manto d'usura dovranno inoltre essere eseguiti per **almeno 3 m prima e 3 m dopo il fronte dello scavo per l'intera larghezza della carreggiata stradale ed eventualmente alle banchine se pavimentate**. Dovrà inoltre essere ripristinata immediatamente la segnaletica stradale orizzontale con le stesse caratteristiche di quella esistente e dovrà essere installata la segnaletica verticale e/o complementare eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.

### **CAPO 5 – PERCORRENZE SOTTERRANEE**

1. Lo scavo verrà eseguito per tratti di lunghezza non superiore a m. 50 e dovrà comunque essere interrato in giornata, il tutto al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento in piena sicurezza e con il minor disagio possibile per il traffico stradale. In ogni caso potrà essere stabilita una diversa lunghezza della tratta di scavo dal personale dell'Ufficio Tecnico, in ragione della natura del terreno, delle esigenze del pubblico transito, delle necessità organizzative del cantiere; prima di iniziare lo scavo della tratta successiva, la precedente dovrà essere interamente interrata.





# COMUNE DI ROGNO

## Provincia di Bergamo

2. Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e con le modalità atte ad assicurare la stabilità delle pareti, tenuto conto, anche, della presenza del traffico, che non dovrà essere interrotto, ma solamente deviato, mediante la posa in opera di regolamentare segnaletica stradale di cantiere, e convenientemente allontanato dal ciglio dello scavo, a cura, spese e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario, prima di procedere allo scavo, dovrà provvedere al taglio continuo dell'intera sovrastruttura stradale lungo entrambi i bordi dello stesso mediante lama, in alternativa alla fresatura a freddo. Successivamente alla posa del manufatto il Concessionario procederà al ripristino del corpo stradale mediante:

- a) L'interramento, eseguito a strati ben battuti e costipati, steso in successivi strati al massimo di 40 cm., con materiale idoneo privo di argilla e non recuperato dagli scavi;
- b) La stesura del nastro segnaletico (come al p.to 5 del capo 1);
- c) La ricostruzione della sovrastruttura stradale mediante:
  - Massicciata in tout-venant di cava selezionato (stabilizzato) dello spessore non inferiore a cm. 25, misurato dopo il costipamento;
  - Strato di base in tout-venant bitumato dello spessore non inferiore a cm. 10, misurato dopo il costipamento;
  - Strato di collegamento (binder) dello spessore non inferiore a cm. 8;
  - Manto d'usura (pietrischetto bitumato chiuso) dello spessore non inferiore a cm. 3.

**Lo strato di collegamento (binder)** dovrà essere steso, **immediatamente e non oltre le successive 72 ore** dalla posa del manufatto. Successivamente all'asestamento dello scavo, e comunque non oltre **90 giorni** dalla fine dei lavori, dovrà essere realizzato il ripristino definitivo in modo che, ad opera ultimata, risulti un nastro continuo, regolare e perfettamente in quota con l'esistente pavimentazione stradale. Il Concessionario dovrà procedere alla **fresatura** a freddo per uno spessore non inferiore a cm.3 tale da consentire la corretta posa ed il perfetto raccordo del nuovo manto d'usura con la pavimentazione esistente.

La fresatura ed il ripristino con manto d'usura dovranno inoltre essere eseguiti per **almeno 3 m prima e per 3 m dopo il fronte dello scavo** e per una larghezza non inferiore alla corsia di marcia o comunque a metri 3. Se lo scavo riguarda una larghezza superiore ad una corsia tale fresatura e ripristino dovranno essere estesi all'intera carreggiata stradale (insieme delle corsie) ed eventualmente alle banchine se pavimentate.

Nel caso di strada con larghezza inferiore a m. 5,00 la fresatura ed ripristino dovranno essere eseguiti sull'intera carreggiata.

Dovrà inoltre essere ripristinata immediatamente la segnaletica stradale orizzontale con le stesse caratteristiche di quella esistente e dovrà essere installata la segnaletica verticale e/o complementare eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.

### **CAPO 6 – INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE**

1. Le prescrizioni che seguono, riguardano **UNICAMENTE** gli interventi che rivestono carattere di **assoluta ed inderogabile urgenza, tali da dover essere realizzati nell'arco di 48 ore** come previsto dall'art. 30, comma 7, del regolamento del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., **solamente ed esclusivamente su impianti e derivazioni esistenti**, restando quindi escluse le realizzazioni di nuove opere (nuovi allacciamenti, derivazioni, nonché



# COMUNE DI ROGNO

## Provincia di Bergamo

sostituzione o potenziamento degli impianti esistenti, ecc.) la cui esecuzione è subordinata all'invio della relativa richiesta secondo le normali procedure ed all'ottenimento della necessaria autorizzazione comunale. Si sottolinea che nel caso si riscontrasse l'esecuzione di interventi non rientranti nel presente titolo, in attuazione alle norme del Codice della Strada, D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., si procederà ad applicare le sanzioni previste dall'art. 21 commi 4 e 5 e pagamento delle spettanze dovute.

2. Le riparazioni di impianti in esercizio, che rivestano carattere d'urgenza e che comportino la manomissione del corpo stradale, potranno essere prontamente attuate dai richiedenti previa comunicazione scritta presentata all'Ufficio Protocollo del Comune in formato cartaceo o tramite Pec: [comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it](mailto:comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it).

La comunicazione dovrà indicare il nome del richiedente, la data dell'intervento, i dati dell'impresa incaricata dei lavori, la descrizione e la localizzazione dell'intervento. La copia della comunicazione dovrà essere costantemente custodita in cantiere per essere esibita, su richiesta, al personale preposto alla sorveglianza stradale, onde non incorrere nelle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.).

Gli Enti gestori di servizi pubblici sono esentati dal versamento del deposito cauzionale e dal versamento dei diritti di segreteria per gli interventi al presente capo, fatta salva la verifica dell'effettiva urgenza da parte dell'ufficio tecnico Comunale.

3. Per le riparazioni urgenti di impianti in genere, che **non richiedano la manomissione del corpo stradale o l'occupazione del suolo comunale**, sarà consentito il pronto intervento con la semplice comunicazione scritta presentata all'Ufficio Protocollo del Comune in formato cartaceo o tramite Pec: [comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it](mailto:comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it), fermo restando sempre ed in ogni caso l'obbligo per il Concessionario di predisporre la regolamentare segnaletica ed i ripari necessari per assicurare la pubblica incolumità.
4. Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e con le modalità atte ad assicurare la stabilità delle pareti, tenuto conto, anche, della presenza del traffico, che non dovrà essere interrotto, ma solamente deviato, mediante la posa in opera di regolamentare segnaletica stradale di cantiere, convenientemente allontanato dal ciglio dello scavo, a cura, spese e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario prima di procedere allo scavo dovrà provvedere al taglio continuo dell'intera sovrastruttura stradale lungo entrambi i bordi dello stesso mediante lama, in alternativa alla fresatura a freddo. Dopo l'intervento urgente di riparazione dell'impianto, il Concessionario procederà al ripristino del corpo stradale nel rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli precedenti.
5. Nel caso di mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, fermo restando l'intera responsabilità del Concessionario per ogni e qualsiasi danno che avesse a derivarne, il Comune si riserva il diritto di attuare esso stesso gli interventi del caso, a spese del Concessionario, **sospendendo il rilascio di tutte le autorizzazioni o nulla osta fino al ripristino nel rispetto del presente regolamento e delle prescrizioni indicate in sede di rilascio o al risarcimento delle spese sostenute dall'Ufficio.**

### **CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Entrata in vigore - Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.