

# PREVENTIVO MACRO ECONOMICO - COSTRUZIONE "S. Paolo"

| POS. | DESCRIZIONE   | NOTE                 | PREZZO COMMIT.        |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 1    | Realizzazione scafo, strutture e ponte coperta in acciaio + sovrastrutture in alluminio compresa verniciatura   |                      | € 550.000,00          |
| 2    | Motore di propulsione compreso invertitori/riduttori con raff. Sist. sistema aperto + diesel generatore compresi silenziatori, cavi comando e leve, accessori e sistema di alimentazione gasolio.                           |                      | € 150.000,00          |
| 3    | Elica, linea asse, boccole e timone + impianto comando timoneria (pompa timone, attuatore, ecc.)  |                      | € 60.000,00           |
| 3    | Impianto CO2, Isolazione al fuoco, estintori e gaffe, manichette, boccalini e box   |                      | € 35.000,00           |
| 4    | Impianto esaurimento sentina, idrico antincendio ed elettrico comprensivo di piping, valvole, pompe, cavi, accessori e relativi materiali   |                      | € 60.000,00           |
| 5    | Impianto elettrico, quadri principali, emergenza, linee principali, plafoniere e luci, impianto diffusione voce, luci navigazime e segnali sonori, display informativi e impianti tecnologici di monitoraggio (AVL)         |                      | € 80.000,00           |
| 6    | Impianto condizionamento/riscaldamento incluso scambiatori di calore, piping + impianto distribuzione acqua fredda  |                      | € 50.000,00           |
| 7    | Allestimento ponte principale e superiore incluso sedute, bitte, passacavi, verricelli, parapetti, battagliole, boccaporte, passerella e accessori vari, porte stagne   |                      | € 40.000,00           |
| 8    | Allestimento locali interni, incluso arredamenti, tappezzerie, coibentazioni termica e acustica, finestrate, oblò, porte e apparecchiatura varia, sedute, 2 WC completi, segreteria e depositi, rivestimenti pavimentazione |                      | € 120.000,00          |
| 9    | Strumentazione e attrezzatura plancia comando, apparecchi di navigazione,   |                      | € 20.000,00           |
| 10   | Dotazione di sicurezza e altri allestimenti   |                      | € 35.000,00           |
| 11   | Sorveglianza RINA, approvazione disegni + spese di collaudi   |                      | € 45.000,00           |
| 12   | Trasporto / varo / assemblaggio   |                      | € 80.000,00           |
|      | <b>Totale parziale SUB 1</b>  | <b>Total partial</b> | <b>€ 1.325.000,00</b> |
|      | <b>ALTRI ONERI</b>  |                      |                       |
| 12   | Progettazione ovvero modifiche o altre forniture  |                      | € 60.000,00           |
| 13   | Prove e test consegna nave  |                      | € 30.000,00           |
|      | <b>Totale parziale SUB 2</b>  | <b>Total partial</b> | <b>€ 90.000,00</b>    |
|      | Riduzione come da accordi   |                      |                       |
|      | <b>TOTALE GENERALE (SUB1 + SUB2)</b>  | <b>Total</b>         | <b>€ 1.415.000,00</b> |

N.B.: Le singole voci di attività comprendono oltre alla fornitura dei materiali anche l'installazione, la manodopera, il collaudo interno e in generale tutta l'attività connessa per la realizzazione del singolo intervento.