

progetto esecutivo

studio



tecnico

Geom. Mauro Massa

VIA SANTA BARBARA N.4 24060 ROGNO (BG)
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo n.3530
Elenco Ministeriale Legge 818/84 n. 8603530 600311

TEL.035/967163 - FAX 035/4340304
C.F.: MSS MRA 73R05 B149F
P.IVA: 02770260160

TAVOLA N.:

a

PROGETTO:

COMUNE DI CASTRO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PALESTRA COMUNALE
CUP H62B24004030005

OGGETTO:

Relazione generale

COMMITTENTE:

Comune di Castro

PROGETTISTA:

geom. Mauro Massa

DIRETTORE LAVORI:

geom. Mauro Massa

IMPRESA:

(firma)

(timbro e firma)

(timbro e firma)

(timbro e firma)

DATA:

ottobre 2024

SCALA:

CODICE INTERNO PRATICA:

60/2024

Lavori di "Manutenzione straordinaria della palestra comunale"

-Allegato "a"-

Relazione Generale

(art. 23 allegato I.7 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

PREMESSA

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della palestra comunale sita in via Garibaldi a Castro. A tal proposito, l'amministrazione comunale ha incaricato il sottoscritto geom. Mauro Massa per la redazione del presente progetto.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

L'allegato progetto esecutivo riguarda alcuni interventi di manutenzione straordinaria di palestra, spogliatoi e attrezzature, nello specifico:

Copertura spogliatoi:

Si prevede il rifacimento della guaina bituminosa ammalorata posta a copertura degli spogliatoi, con posa di nuova pavimentazione galleggiante in piastre di cemento con finitura in ghiaietto grigio e sostituzione lattoneria.

Spogliatoi:

Intervento di ripristino delle murature ammalorate mediante scrostatura e successiva tinteggiatura dei locali e sistemazione generale di porte, finestre e maniglie.

Palestra:

Sostituzione di n. 100 pannelli del controsoffitto esistente e sistemazione della struttura di supporto esistente.

Fornitura e posa di rete in nylon a protezione del controsoffitto.

Sostituzione di n. 72 vetri retinati con nuovi vetri antinfortunistici.

Impianto basket:

Redazione di Certificato di idoneità statica da parte di ingegnere abilitato e iscritto all'albo e sostituzione di alcuni elementi

COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo complessivo dell'opera ammonta a 50.000,00 euro finanziati mediante un contributo a fondo perduto BIM.

Rogno, lì ottobre 2024

Il Tecnico:
