

**COMPUTO DI PERIZIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI LL.PP. 581**

VOCE DI COMPUTO	QUANTITA' PROGETTO	PREZZO	TOTALE PROGETTO APPROVATO	QUANTITA' VARIANTE	PREZZO VARIANTE	TOTALE VARIANTE	DIFFERENZA +/-
<b>VOCE 1 APPRESTAMENTI DI CANTIERE E ONERI DELLA SICUREZZA</b> : Accantieramento comprendente segnaletica di cantiere, zone delimitate di accatastamento materiali e quanto necessario per l'esecuzione dell'opera e pulizia finale dell'area di cantiere, oltre a predisposizione POS  sommano a corpo	1	300,00 €	300,00 €			300,00 €	0,00 €
<b>VOCE 2 LAVORAZIONE TERRENO</b> : Lavorazione del terreno livellamento e fresatura dei 3 ceppi con successiva preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: per singole superfici fino a 100mq  sommano a corpo	1	1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €	0,00 €
<b>VOCE 3 FORNITURA E POSA PLINTINI e PALETTI RECINZIONE METALLICA</b> : Realizzazione di mini plinti per posizionamento palo recinzione metallica dimensioni cm 30x30 spessore 30 calcestruzzo C25/30. Previo scavo rimozione del terreno vegetale, allontanamento del materiale scavato e ripristini. Comprende fornitura e posa di paletti in metallo smaltato con sezione a T 30X30X3 MM h 175 cm comprensivo di controventi, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.  sommano cad	120	22,00 €	2.640,00 €	0	22	0,00 €	-2.640,00 €
<b>VOCE 4 FORNITURA E POSA DI RECINZIONE RIMBODIALE</b> : Fornitura e posa di rete metallica a maglia sciolta per recinzioni realizzata con filo zincato a caldo e plastificato con PVC di colore verde. Diametro interno del filo zincato 1,70 mm. diametro esterno del filo plastificato 2,40 mm. Dimensioni della maglia 50x50 mm. Altezza del rotolo 1,75 m.  sommano m	280	12,00 €	3.360,00 €	240	12,00 €	2.880,00 €	-480,00 €
<b>VOCE 5 FORNITURA E POSA CANCELLO PEDONALE</b> : Fornitura e posa di cancello metallico modulare 106x170 cm in pannelli elettrosaldati fabbricati con filo zincato a caldo e plastificato con poliestere colore verde. Comprendivo di serratura, chiavi in triplice copia, elementi di sostegno, ancoraggi con fisher resinati e quanto necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.  sommano cad	12	280,00 €	3.360,00 €			3.360,00 €	0,00 €

<p><b>VOCE 6 FORNITURA E POSA FONTANE ACQUA :</b> Fornitura e posa di fontana in acciaio e ghisa per esterni più rubinetto portagomma, compreso realizzazione di plinto in calcestruzzo C25/30 dimensioni 40x40x30 cm ed inghisaggi con tasselli resinati. Compreso scavo con asportazione di terreno vegetale fino al tubo principale (scavo di allacciamento Lunghezza 2,00 m larghezza 30 cm profondità 30 cm con posa di tubo corrugato diam 80 mm) comprendente smaltimento del materiale di risulta in eccedenza e ripristini. Comprendente tubazione di allacciamento idraulico, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p>	12	300,00 €	3.600,00 €	0	300,00 €	0,00 €	-3.600,00 €
<p><b>VOCE 7 FORNITURA E POSA TUBO COLLETTORE DI ADDUZIONE :</b> Realizzazione di linea per l'adduzione di acqua da nicchia contatore con tubo in polietilene diam 40mm inserito coassialmente in tubo corrugato diam 100 mm. Opera comprensiva di scavo, rifianco, protezione in calcestruzzo e ripristini, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p>	93	70,00 €	6.510,00 €			6.510,00 €	0,00 €
<p><b>VOCE 8 FORNITURA E POSA POZZETTI DI ISPEZIONE :</b> Fornitura e posa di pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato 40x40 cm comprendente coperchio carrabile in ghisa sferoidale e rubinetti di chiusura, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p>	16	120,00 €	1.920,00 €	1	120,00 €	120,00 €	-1.800,00 €
<p><b>VOCE 9 FORNITURA E POSA NICCHIA PER CONTATORE :</b> Fornitura e posa di nicchia cobentata per contatore acqua cm 60x55x22 Tipo NC006, dotato di sportello in lamiera zincata e supporto sottostante livellato con getto in calcestruzzo.</p>	1	400,00 €	400,00 €	0	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
<p><b>VOCE 10 FORNITURA MONTAGGIO E POSA CAPANNI :</b> Fornitura montaggio e posa di n. 12 capanni per attrezzi da esterno in legno abete impermeabile dotato di porta con serratura, tetto impermeabilizzato in bitume e l'intera struttura rivestita con vernice idrorepellente.</p>	12	230,00 €	2.760,00 €	0	230,00 €	0,00 €	-2.760,00 €
<p><b>NP 1 FORNITURA E POSA PLINTINI E PALETTI RECINZIONE METALLICA :</b> Realizzazione di mini plinti per posizionamento palo recinzione metallica dimensioni cm 30x30 spessore 30 calcestruzzo C25/30. Previo scavo rimozione del terreno vegetale, allontanamento del materiale scavato e ripristini. Comprendente fornitura e posa di paletti in metallo smaltato con sezione a T 30X30X3 MM h 225 cm comprensivo di controventi, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p>				108	26,00 €	2.808,00 €	2.808,00 €

<p><b>NP 2 FORNITURA E POSA FONTANE ACQUA</b> : Fornitura e posa di fontana in cemento per esterni più rubinetto portagomma, compreso realizzazione di plinto in calcestruzzo C25/30 dimensioni 40x40x30 cm ed inghisaggi con tasselli resinati. Compreso scavo con asportazione di terreno vegetale fino al tubo principale (scavo di allacciamento lunghezza 2,00 m larghezza 30 cm profondità 30 cm con posa di tubo corrugato diam 80 mm) comprendente smaltimento del materiale di risulta in eccedenza e ripristini. Comprendente tubazione di allacciamento idraulico, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p>	sommario cad	12	220,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €
<p><b>NP 3 FORNITURA E POSA POZZETTI DI ISPEZIONE</b> : Fornitura e posa di pozzetti di ispezione in plastica 40x40 cm comprendente coperchio e rubinetti di chiusura, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.</p>	sommario cad	12	70,00 €	840,00 €	840,00 €
<p><b>NP 4 FORNITURA MONTAGGIO E POSA CAPANNI</b> : Fornitura montaggio e posa di n. 12 capanni per attrezzi da esterno in legno abete impermeabile dotato di porta con serratura, tetto impermeabilizzato in bitume e l'intera struttura rivestita con vernice idrorepellente.</p>	sommario cad	12	356,00 €	4.272,00 €	4.272,00 €
<p><b>NP 5 FORNITURA E POSA DI TERRA</b> : Fornitura e posa di terra con lavorazione e preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale (30 mc di terra)</p>	sommario a corpo	1	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
<p><b>TOTALE PROGETTO APPROVATO</b> (prezzi al lordo)</p>				25.850,00 €	25.850,00 €
<p><b>TOTALE PROGETTO APPROVATO</b> (al netto dello sconto di gara 6%)</p>				24.299,00 €	24.299,00 €
<p><b>TOTALE VARIANTE</b> (prezzi al lordo)</p>				1.120,00 €	0,00 €
<p><b>TOTALE VARIANTE</b> (al netto dello sconto di gara 6%)</p>					0,00 €

Concesso il 23/03/2022

L'appaltatore  
Ferlinghetti Paolo

*Ferlinghetti Paolo*

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Francesca Biasin

*Biasin*

il Responsabile del procedimento  
Arch. Flavia Gusberti