

**REGIONE LOMBARDIA**

Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**  
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**  
**per i lavori di Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE**  
**CUP: D47G23000070006**

Committente

**Comune di Concesio**

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. Flavia Gusberti**

Progettista

**Geom. Alessandro Giacomini**

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375

Via Belcolle 2, 25075 Nave (BS)

Tel. 3335074644 – email studio.giacominialessandro@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 209 del 02/05/2023

**COMUNE DI CONCESIO - PROVINCIA DI BRESCIA  
MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA**

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

<b>LISTA DELLE CATEGORIE</b>				
	codice rif.	Descrizione	unità misura	prezzo unitario
012	NP.01	Fornitura e posa di ponteggio mobile con sistema multidirezionale tipo Layer, scorrevole su binario, appeso alla struttura portante del ponte, completo di: travi per lo scorrimento, piani di lavoro, parapetti, ancoraggi, sistema di scorrimento. Compreso di calcolo strutturale da parte di tecnico abilitato, trasporto, montaggio e smontaggio e noleggio per l'intera durata dei lavori (stimato in ventotto giorni).	a corpo	1,00 € 18 000,00
013	NP.02	Lavaggio della struttura metallica del ponte, mediante l'impiego di sola acqua a pressione e puntuali spazzolature, compreso nolo di generatore, piattaforma elevatrice telescopica a ragno cingolata.	a corpo	1,00 € 3 394,63
014	NP.03	Tinteggiatura con smalto sintetico in colore da progetto, comprese puntuali spazzolature per rimozione di ruggine, trattamento delle stesse con antiruggine e applicazione su tutta la superficie di primer fissativo e successive n.2 mani di smalto sintetico per metalli.	a corpo	1,00 € 9 605,37
015	NP.04	Rimozione e sostituzione dell'assito di parapetto e di impalcato. Costituita da rimozione degli assiti di parapetto e di impalcato esistenti, comprensiva di taglio dei punti di fissaggi, rimozione del legname e suo smaltimento a discarica. Fornitura di nuovo pavimento in tavoloni legno di larice, grezzi non piallati, da cm 20x6 fissati con n.4 viti diametro 10 mm con borchia. Parapetto composto da n.3 tavole di legno di larice, sezione cm 20x3,5, piallate con spigoli smussati, fissate con bulloni. Tutto il legname impregnato con due mani di impregnante all'acqua anti-alga, anti-fungo.	a corpo	1,00 € 15 000,00