

**Comune di Concesio**  
Provincia di Brescia

pag. 1

# **COMPUTO METRICO PERIZIA 2**

**OGGETTO:** LP 596:ASFALTI 2023RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CONCESIO

Data,22/06/2023

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**Geom. Rodolfo Sharifi**  
**documento firmato digitalmente**

**L'IMPRESA**  
**OLLI SCAVI S.R.L.**  
**documento firmato digitalmente**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'440,08		27'273,94
	VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO		25,50	8,000		204,00		
	VIA PIAVE		43,00	7,800		335,40		
	VIA CADIZZONE (aggiunta in corso d'opera)		173,00	3,000		519,00		
	VIA MATTEI MARCHE MARCIAPIEDE		22,50	2,500		56,25		
	VIA PASCOLI MARCIAPIEDE BUS		7,50	2,000		15,00		
	SOMMANO m2					5'569,73	1,65	9'190,05
4 07.02.03.103 b	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte)							
	VIA VENETO parte alta		140,00	7,500		1'050,00		
	VIA CARROBBIO 37		48,50	4,450		215,83		
	VIA TRIPOLI		97,00	7,000		679,00		
	VIA PASCOLI 15		35,00	7,300		255,50		
	VIA PASCOLI 11		93,00	7,300		678,90		
	VIA RONCAGLIE 88		18,00	5,500		99,00		
	VIA RONCAGLIE 88-59A		200,00	4,000		800,00		
	VIA XX SETTEMBRE 15		85,50	3,500		299,25		
			5,50	4,800		26,40		
			8,00	5,150		41,20		
			22,00	5,500		121,00		
			58,00	3,000		174,00		
	VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO		24,50	8,000		196,00		
	VIA PIAVE		43,00	7,800		335,40		
	VIA CADIZZONE (aggiunta in corso d'opera)		173,00	3,000		519,00		
	VIA MATTEI MARCHE MARCIAPIEDE		22,50	2,500		56,25		
	VIA PASCOLI MARCIAPIEDE BUS		7,50	2,000		15,00		
	VIA MONTINI laterale chiusa		25,50	8,000		204,00		
	SOMMANO m2					5'765,73	9,85	56'792,44
5 07.02.03.02	SCARIFICA MECCANICA di fondazioni stradale eseguite con mezzi meccanici, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione bindere e tappetino; escluso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche ed eventuali analisi							
	VIA NATALI 29		113,00	3,600		406,80		
	VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO		25,50	8,000	0,100	20,40		
	SOMMANO m2					427,20	4,50	1'922,40
6 07.02.03.93	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7							
	VIA NATALI 29		113,00	3,600		406,80		
	VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO		25,00	8,000		200,00		
	SOMMANO m2					606,80	16,50	10'012,20
7 07.02.03.90	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							105'191,03



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'265,59		117'034,73
10 NP02	SOMMANO m2  PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		103,70 43,50 75,60 72,00 63,40	7,200 6,900 3,800 6,950 6,800		746,64 300,15 287,28 500,40 431,12	4,95	11'214,67
11 NP03	SOMMANO m2  BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		103,70 43,50 75,60 72,00 63,40	7,200 6,900 3,800 6,950 6,800		746,64 300,15 287,28 500,40 431,12	0,99	2'242,93
12 NP04	SOMMANO m2  EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		103,70 43,50 75,60 72,00 63,40	7,200 6,900 3,800 6,950 6,800		746,64 300,15 287,28 500,40 431,12	18,15	41'120,46
13 NP05	SOMMANO m2  TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte). Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		103,70 43,50 75,60 72,00 63,40	7,200 6,900 3,800 6,950 6,800		746,64 300,15 287,28 500,40 431,12	1,82	4'123,37
14 NP06	SOMMANO m2  Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il					2'265,59	10,84	24'559,00
	A R I P O R T A R E							200'295,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							200'295,16
	<p>materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</p> <p>1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 103,70 7,200 0,250 186,66</p> <p>2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 43,50 6,900 0,250 75,04</p> <p>3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 75,60 3,800 0,250 71,82</p> <p>4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 72,00 6,950 0,250 125,10</p> <p>5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 63,40 6,800 0,250 107,78</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO t</b></p>					566,40	5,50	3'115,20
15 NP07	<p>Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</p> <p>1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 103,70 7,200 0,250 186,66</p> <p>2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 43,50 6,900 0,250 75,04</p> <p>3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 75,60 3,800 0,250 71,82</p> <p>4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 72,00 6,950 0,250 125,10</p> <p>5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 63,40 6,800 0,250 107,78</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO t</b></p>					566,40	18,70	10'591,64
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							214'000,00
								214'000,00
	<p>Data, 22/06/2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Rodolfo Sharifi documento firmato digitalmente</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa Olli Scavi S.r.l. documento firmato digitalmente</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							