

ALLEGATO "B"

Comune di Concesio

Provincia di BS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Art. 15 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 31 marzo 2023, n.36)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un asilo in c.a. con annessa area giochi all'aperto

COMMITTENTE: Comune di Concesio.

CANTIERE: Via Pascoli 10, Concesio (BS)

Concesio, 17/09/2024

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

GIANLUCA
ZAMBOTTI
ARCHITETTO

(Architetto Zambotti Gianluca)

1870

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Rup Gusberti Flavia)



AGZ
lab
Architetto
Gianluca
Zambotti

Architetto Zambotti Gianluca

Via R. Franchetti, 2
20124 Milano (MI)
Tel.: 0284713019 - Fax: //
E-Mail: gzambotti@agzlab.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	1 ALLESTIMENTO CANTIERE E AREE DI LAVORO							
1 / 1 01.02.14.g	Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere TRASPORTO (non oltre i 40 km), MONTAGGIO, SMONTAGGIO: con h. fino a 20 m e sbraccio da m 20 (trasporto con 1 autocarro) Noleggio gru a torre					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
2 / 2 NP 28.A05.E 10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	41,00	9,00			369,00		
	SOMMANO ml					369,00	3,60	1'328,40
3 / 8 LOM241.LP. EEA.a29.A1 045.Sb001.1 250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - O ... i o frazione LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - Ponteggio: Piani di carico (2.2 giunti/mq) - primo mese *(H/peso=(1,5+1,5+1,8)*2)	2,20			9,600	21,12		
	SOMMANO 1 m ²					21,12	11,83	249,85
4 / 9 LOM241.RT. 00.00.00.003 0.b	Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiEDE, ogni accessorio per dar ... ; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Ponteggio: Piani di carico (5 piani - 2.2 giunti/mq) - mesi successivi Vedi voce n° 8 [1 m ² 21.12]	8,00				168,96		
	SOMMANO 1 cad					168,96	3,18	537,29
	Parziale 1 ALLESTIMENTO CANTIERE E AREE DI LAVORO euro							5'615,54
	4 PONTEGGIO							
5 / 3 NP 01.02.05. a	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio ... di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico) per il primo mese (o frazione) Ponteggio perimetrale lato corto con falda h. 4,86 m Ponteggio perimetrale fabbricato con falda h. 4,86 m e h. 4,44 m per il primo mese Ponteggio perimetrale fabbricato con copertura piana h. 3,57 m per il primo mese	1,00	10,20		6,000	61,20		
		1,00	53,80		4,000	215,20		
		1,00	38,16		4,000	152,64		
	Parziale m2 Maggiorazione del 6% per montaggio e smontaggio parapetti					429,04		
	A RIPORTARE					429,04		5'615,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					429,04		5'615,54
	terminali	429,04			0,060	25,74		
	Parziale m2					25,74		
	SOMMANO m2					454,78	14,23	6'471,52
6 / 4 NP 01.02.05. b	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio ... sidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico) per ogni mese successivo (o frazione) Ponteggio perimetrale lato corto con falda h. 4,86 m Ponteggio perimetrale fabbricato con falda h. 4,86 m e h. 4,44 m per il primo mese Ponteggio perimetrale fabbricato con copertura piana h. 3,57 m per il primo mese	8,00	10,20		6,000	489,60		
		8,00	53,80		4,000	1'721,60		
		8,00	38,16		4,000	1'221,12		
	Parziale m2					3'432,32		
	Maggiorazione del 6% per montaggio e smontaggio parapetti terminali	3432,32			0,060	205,94		
	Parziale m2					205,94		
	SOMMANO m2					3'638,26	2,72	9'896,07
7 / 5 NP 01.02.06. a	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale fino a 30 giorni Piani di lavoro *(lung.=10,2+53,8+38,16)	2,00	102,16			204,32		
	SOMMANO m2					204,32	4,33	884,71
8 / 6 01.02.06.b	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni Piani di lavoro mesi successivi	2,00	102,16	8,000		1'634,56		
	SOMMANO m2					1'634,56	0,60	980,74
9 / 7 01.02.07	PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m 20 applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, ESCLUSA RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento, ed allontanamento dei materiali Rete ponteggio antipolvere Vedi voce n° 3 [m2 454.78]	1,00				454,78		
	SOMMANO m2					454,78	3,00	1'364,34
	Parziale 4 PONTEGGIO euro							19'597,38
	5 DPI							
10 / 10 N.P.01	Costi diretti e indiretti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'787,08	4'787,08
	Parziale 5 DPI euro							4'787,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro							30'000,00
	A RIPORTARE							30'000,00

