

# **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**LAVORI DI : Messa in sicurezza solai sede municipale, prolungamento  
noleggio 9 mesi**

**COMMITTENTE : COMUNE DI CONCESIO**

**LOCALITA' : Piazza Paolo VI , 1**

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	NP.02	PUNTELLO METALLICO 20 kN Fornitura in opera di puntello metallico verniciato portata minima 20 kN, con altezza fino a 2,40 m dal piano di appoggio. E' escluso il trasporto del materiale. Puntelli portata minima 20 kN (H=2,40 m). <u>Nolo per durata di mesi 9.</u> 154,00	154,00	33,24	5.118,96
			Totale Cadauno		
2	NP.03	PUNTELLO METALLICO 30 kN Fornitura in opera di puntello metallico verniciato portata minima 30 kN, con altezza fino a 2,40 m dal piano di appoggio. E' escluso il trasporto del materiale. Puntelli portata minima 30 kN (H=2,40 m). <u>Nolo per durata di mesi 9.</u> 41,00	41,00	49,66	2.036,06
			Totale Cadauno		
3	NP.04	PUNTELLO METALLICO 13,21 kN Fornitura in opera di puntello metallico verniciato portata SLU 13,21 kN, con estensione 1,70 - 3,00 m. E' escluso il trasporto del materiale. Puntelli portata SLU 13,21 kN (H=2,90 m) . <u>Nolo per durata di mesi 9.</u> 120,00	120,00	26,91	3.229,20
			Totale Cadauno		
4	NP.05	PUNTELLO METALLICO 13,68 kN Fornitura in opera di puntello metallico portata SLU 13,68 kN, con estensione 2,80 - 5,00 m. E' escluso il trasporto del materiale. Puntelli portata SLU 13,68 kN (H=3,50 m). <u>Nolo per durata di mesi 9.</u> 29,00	29,00	40,82	1.183,78
			Totale Cadauno		
		<b>Importo lavori IVA esclusa Euro</b>			<b>11.568,00</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b> IMPORTO LAVORI IVA ESCLUSA Euro		11.568,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b> TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		11.568,00