



Comune di Concesio

- Provincia di Brescia -

Cap 25062

Piazza Paolo VI, 1

Tel. 030.2184000

P. IVA n. 00350520177



Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it
Pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it



Via Franchetti, 2 - 20124 Milano - Italy
U. + 39 02.84713.019 M +39 347.6072.102
progetto@agzlab.it - gzambotti@agzlab.it



Via Sant'Anna 16, Osnago (LC) - Italy
+39 039 596 9780 - info@optimoiot.it



TITOLO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PER OPERA "NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI " - FINANZIATO CON PNRR -M4-C1-1.1

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

CIG:

RUP. Arch. Flavia Gusberti

CUP: D48H24000720001

P.za Paolo VI, 1 Concesio (BS)

Firma _____

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO
ANALISI PREZZI - OPERE EDILI
Via Pascoli 10, Concesio (BS)

Cartella	Fase	Cat.	N°	R
2406	E	AR	D14	00

Formato

/

Scala


A4

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Gianluca Zambotti

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Firma _____



PROGETTO STRUTTURALE

Arch. Gianluca Zambotti
Geol. Francesco Serra

Progetto e D.L.
Prog. Geologico-Geotecnico

PROGETTO IMPIANTI

Ing. Carlo Pennati
Ing. Mauro Pozzi

Progetto Energetico e Meccanico
Progetto Elettrico

DIREZIONE LAVORI

Arch. Gianluca Zambotti

Firma _____

C.S.P

Arch. Gianluca Zambotti

ESECUTORE OPERE

Firma _____

PROGETTO VVF

Ing. Carlo Pennati

Firma _____

Note

Compilato

Data: 28/09/2024

Firma: AP

Verificato

Data: 28/09/2024

Firma: GZ

Approvato

Data: 28/09/2024

Firma: GZ

Revisione Descrizione

Rev: Descr:

Rev: Descr:

Rev: Descr:

Storico compilazione

Data: Firma:

Data: Firma:

Data: Firma:

Verificato

Firma:

Firma:

Firma:

Approvato

Firma:

Firma:

Firma:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 LOM241.OC .EEA.a02.C1 210.Od000.0 000.-	<p>OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista bordi ... AVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta; assistenze murarie.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: -</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [LOM241.RM.12.10.05.Od000.0000.a] Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore ... 1 m²</p> <p>(E) [LOM241.RM.09.05.00.Sb003.0000.a] Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore b ... 1 m²</p> <p>(E) [LOM241.RM.32.15.00.D0008.0000.-] Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: contr ... 1 cad</p> <p>(E) [LOM241.RM.09.15.00.Sb001.0520.-] Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geomet ... 1 m</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (14.32) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.32) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / 1 m²</p>	1,000 1,000 1,800 0,700 0,120 0,120	4,59 1,95 0,05 0,66 31,23 29,02	4,59 1,95 0,09 0,46 3,75 3,48 14,32 2,00 16,32 1,63 17,95	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 2 LOM241.OC .EEA.a02.C1 515.D0005.0 055.-	<p>OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75.</p> <p>LAVORO: Posa. In ... arie. Escluso: piani di lavoro.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [LOM241.RM.12.10.00.D0005.0035.-] Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geom ... 1 m²</p> <p>(E) [LOM241.RM.00.10.15.G0000.0025.-_CAM] Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura incol ... 1 kg</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 1 h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (24.20) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.59) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / 1 m²</p>	1,050 3,000 0,130 0,130	13,11 1,09 29,02 26,07	13,77 3,27 3,77 3,39 24,20 3,39 27,59 2,76 30,35	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 3 LOM241.OC .EEA.a02.C1 515.Od001.0 260.-	<p>OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: acciaio inox; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 200.</p> <p>LAVORO: ... gillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [LOM241.RM.12.10.00.Od001.0025.-] Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria ... 1 m²</p> <p>(E) [LOM241.RM.00.10.15.G0000.0025.-_CAM] Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura incol ... 1 kg</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 1 h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (54.87) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (62.55) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / 1 m²</p>	1,050 3,000 0,060 0,060	46,00 1,09 29,02 26,07	48,30 3,27 1,74 1,56 54,87 7,68 62,55 6,26 68,81	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
Nr. 4 N.P. 04 CAP POTTO	Sistema ETICS Capatect TOP Line Classic, eseguito con pannelli in polistirene espanso Dalmatiner 160 Plus R, conforme alla norma EN 13163 e rispondenti ai C.A.M. Criteri Ambienta ... do DIN 53854). Fondo di arazione e rivestimento a spessore chiuderanno il sistema, il tutto come da Norma UNI TR 11715. ELEMENTI: (L) Fornitura materiale come da indagine dei prezzi di mercato m2 (L) Manodopera m2	1,000 1,000	42,00 36,00	42,00 36,00	
Sommano euro				78,00	
Spese Generali 14.00% * (78.00) euro				10,92	
Sommano euro				88,92	
Utili Impresa 10% * (88.92) euro				8,89	
TOTALE euro / m2				97,81	
Nr. 5 N.P. 07 PEN SILINE	Fornitura e posa in opera di pensilina esterna, prefabbricata con struttura in alluminio e telaio in ferro zincato con lattonerie preverniciate per raccolta e smaltimento acque. Mo ... l'edificio per mezzo di piatre e fissaggi meccanici chimici e ogni magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Fornitura di tettoia-pensilina prefabbricata con struttura in alluminio e telaio in ferro zincato m2 (E) [LOM241.RP.00.50.00.0030.d] Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 13,5 SPECIF ... 1 h (E) [LOM241.RP.00.50.00.1030.d] Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: - 1 h (E) [LOM241.RP.00.00.00.1020.e] Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: - 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 1 h overflow	1,000 0,050 0,050 0,015 0,015 0,050 0,020	105,63 31,72 15,97 24,33 31,23 29,02 26,07	105,63 1,59 0,80 0,36 0,47 1,45 0,52	NL/AT NL/AT NL/AT MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Sommano euro				110,82	
Spese Generali 14.00% * (110.82) euro				15,51	
Sommano euro				126,33	
Utili Impresa 10% * (126.33) euro				12,63	
TOTALE euro / m2				138,96	
Nr. 6 N.P.01 Tetto	Fornitura e posa in opera di pannello di OSB, costituito da materiale a base legno formato da diversi strati, a loro volta composti da trucioli di legno, dello spessore di 20 mm. ELEMENTI: (L) Operaio qualificato di II° livello h (L) Operaio qualificato di I° livello h (L) Pannello OSB spess. 2 m2	0,040 0,020 1,020	29,02 26,07 3,04	1,16 0,52 3,10	
Sommano euro				4,78	
Spese Generali 14.00% * (4.78) euro				0,67	
Sommano euro				5,45	
Utili Impresa 10% * (5.45) euro				0,55	
TOTALE euro / m2				6,00	
Nr. 7 NP.A.01.03. 0692.a2	Canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo "unità grata", con sezione interna ad U, senza pendenza incorporata, equipaggiati con giunto maschio-femmina sigillabi ... antitacco ad incastro o fissate. Dimensioni nominali interne: W 85 mm, H 140 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0118. ELEMENTI: (L) Fornitura di canaletta di drenaggio acqua cadauno (L) Griglia del canale di drenaggio in metallo tipologia antitacco cadauno (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h	1,000 1,000 0,150 0,150	6,60 5,00 31,23 29,02	6,60 5,00 4,68 4,35	MDO/RU MDO/RU
Sommano euro				20,63	
A RIPORTARE				20,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			20,63	
	Spese Generali 14.00% * (20.63) euro			2,89	
	Sommano euro			23,52	
	Utili Impresa 10% * (23.52) euro			2,35	
	TOTALE euro / cad			25,87	
Nr. 8 NP.B.06.04.0 030.1	Fornitura e posa di pavimento e rivestimento in piastrelle in gres porcellanato (1a scelta) finitura naturale o semilucida, Marca Marazzi serie STREAM colore White/Beige/Grey/Ivory ... a posa ultimata, comprese assistenze murarie. Posato a cassero o diritto accostato: posa fugata con distanziatori a 2 mm ELEMENTI: (L) Fornitura piastrelle Marazzi serie Stream formato cm 60x120 - 60x60 m2 (A) [LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.a] PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: F ... di cui MDO/RU= 13.825%; MAT/PR= 65.561%; ATT/AT= 0.354%; 1 m ³ (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 1 h	1,000 0,030 0,200 0,200	15,00 112,76 31,23 26,07	15,00 3,38 6,25 5,21	 AN MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			29,84	
	Spese Generali 14.00% * (29.84) euro			4,18	
	Sommano euro			34,02	
	Utili Impresa 10% * (34.02) euro			3,40	
	TOTALE euro / m²			37,42	
Nr. 9 NP.B53094d	Fornitura e posa di botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso: 600 x 600 mm ELEMENTI: Costo ricavato da analisi dei prezzi di mercato e dai prezziari ufficiali della regione Lombardia e Brescia (L) Fornitura e posa botola dim .60x60 cm cadauno	1,000	250,00	250,00	
	Sommano euro			250,00	
	Spese Generali 14.00% * (250.00) euro			35,00	
	Sommano euro			285,00	
	Utili Impresa 10% * (285.00) euro			28,50	
	TOTALE euro / cad			313,50	
Nr. 10 NP.COPVET RO.01	Fornitura e posa di copertura vetrata composto da specchiature fisse e telaio in alluminio per realizzazione copertura corridoio di collegamento fra edificio esistente ed edificio ... o caldo. A norma UNI 7697 per la sicurezza delle applicazioni e a norma UNI TR11463:2022 per il calcolo dello spessore. ELEMENTI: (L) Fornitura pannelli con specchiature fisse in vetro e telaio in lega di alluminio m2 (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 1 h	1,000 0,030 0,030 0,030	550,00 31,23 29,02 26,07	550,00 0,94 0,87 0,78	 MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			552,59	
	Spese Generali 14.00% * (552.59) euro			77,36	
	Sommano euro			629,95	
	Utili Impresa 10% * (629.95) euro			63,00	
	TOTALE euro / m²			692,95	
Nr. 11 NP.FRANG. 01	Fornitura e posa di frangisole, sezione cava di dim. mm 95x55 con rinforzo interno di dim. mm 80x40 in alluminio 6060 T6 sezione cava, finitura liscia/spazzolata, in legno composit ... lla fiamma. Classe A secondo ASTM E84, indice di sviluppo di fumo Classe V-0 secondo UL94, BAL-29 secondo AS 3959-200 ELEMENTI: (L) Fornitura di profilo con rinforzo in alluminio 80x40x2mm, finitura spazzolata m2 (L) Fornitura di profilo a tappo con rinforzo in alluminio cadauno	1,000 0,149	154,00 2,68	154,00 0,40	
	A RIPORTARE			154,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 17 LOM241.RM .00.10.05.Mb 001.1750.b	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	euro / 1 m³		28,68	MAT/PR
Nr. 18 LOM241.RM .00.10.10.G0 000.0000.-	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	euro / 100 kg		20,66	MAT/PR
Nr. 19 LOM241.RM .00.10.10.100 00.0500.a	Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	euro / 100 kg		12,83	MAT/PR
Nr. 20 LOM241.RM .00.10.15.G0 000.0025.-_C AM	Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente RM1 Legante idraulico di cemento ... etica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM1 Additivo generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 kg		1,09	MAT/PR
Nr. 21 LOM241.RM .00.10.15.Za 000.0690.-	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resi ... rico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - RM1 Aggregato generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 kg		2,43	MAT/PR
Nr. 22 LOM241.RM .06.10.20.Mb 049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	euro / 1 m² x cm		10,00	MAT/PR
Nr. 23 LOM241.RM .06.10.20.Mb 049.0000.a	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	euro / 1 m²		27,00	MAT/PR
Nr. 24 LOM241.RM .07.10.30.H0 000.0015.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 60 larghezza [cm] = 100 lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TE ... di plastica polistirene espanso (EPS); spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 m²		4,50	MAT/PR
Nr. 25 LOM241.RM .07.15.00.Oa 002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 m		0,08	MAT/PR
Nr. 26 LOM241.RM .09.05.00.Sb 003.0000.a	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 6 ... incato; geometria/forma/aspetto: T rovescio; dimensione (x) [mm] = 24 dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 m²		1,95	MAT/PR
Nr. 27 LOM241.RM .09.15.00.Sb 001.0520.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 m		0,66	MAT/PR
Nr. 28 LOM241.RM .12.10.00.D0 005.0035.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 ... RM1 Lastra di fibra minerale lana di abete; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata e legata con cemento	euro / 1 m²		13,11	MAT/PR
Nr. 29 LOM241.RM .12.10.00.Od 001.0025.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIF ... di fibra minerale lana di legno; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: Mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	euro / 1 m²		46,00	MAT/PR
Nr. 30	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi				
A RIPORTARE					

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LOM241.RM .12.10.05.Od 000.0000.a	dritti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 lunghezza [mm] = 600 larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato				
Nr. 31 LOM241.RM .20.10.00.H0 000.0000.-	Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 m ²		4,59	MAT/PR
Nr. 32 LOM241.RM .32.15.00.D0 008.0000.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 100 kg		9,39	MAT/PR
Nr. 33 LOM241.RM .38.10.10.Mb 041.0005.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: lisciata di mola; geometria/forma/aspetto: scuretto gocciolatoio ribasso passante; dimensione (x) [cm] = 1 dimensione (y) [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 cad		0,05	MAT/PR
Nr. 34 LOM241.RM .38.10.10.Mb 041.0025.0	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: davanzali soglie. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: battuta con listelli in PVC incastrati	euro / 1 m		5,30	MAT/PR
Nr. 35 LOM241.RM .38.10.10.Mb 041.0045.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: costa vista levigata. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo rispetto alle coste refilate a giunto	euro / 1 m x cm		9,89	MAT/PR
Nr. 36 LOM241.RP. 00.00.00.102 0.e	Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 h		2,02	MAT/PR
Nr. 37 LOM241.RP. 00.50.00.003 0.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	euro / 1 h		24,33	NL/AT
Nr. 38 LOM241.RP. 00.50.00.103 0.d	Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 h		31,72	NL/AT
Nr. 39 LOM241.RP. 01.00.00.002 0.a	Betoniera a bicchiere; capacità [m ³] <= 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	euro / 1 h		15,97	NL/AT
Nr. 40 LOM241.RP. 01.00.00.102 0.a	Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 h		0,77	NL/AT
Nr. 41 LOM241.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	euro / 1 h		0,65	NL/AT
Nr. 42 LOM241.RU .00.00.00.00 10.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	euro / 1 h		31,23	MDO/RU
Nr. 43 LOM241.RU .00.00.00.00 15.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	euro / 1 h		29,02	MDO/RU
	Milano, 02/10/2024			26,07	MDO/RU
Il Tecnico					
----- ----- ----- ----- ----- -----					
A RIPORTARE					