

COMUNE DI CONCESIO

OGGETTO: OPERE DI STRADALI DI RACCORDO VIA ALDO MORO

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01	ONERI DELLA SICUREZZA ,quali predisposizione POS e , consegna della documentazione inerente la materia della Sicurezza sui luoghi di lavoro alla Committenza ,DELIMITAZIONE AREE di lavoro con New Jersey in palstica o rete plastificata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00
2 02	OPERE DI DEMOLIZIONE/LIEVO CORDOLI ESISTENTI e porzione di marciapiede , IL TUTTO previo lievo garr-rail esistente ,relativi piantini e calcestruzzo alla base ,lievo cartello parcheggio disabili ,compreso carico trasporto ed accesso materiale di risulta a pubblica discarica ,lavorazione da eseguirsi con macchine di modeste dimensioni ,compreso carico ,trasporto A/R delle stesse da Ns Sede					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
3 03	TAGIO superficie esistente asfaltata ,non oggetto d'intervento , con macchina Klipper					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
4 04	SCARIFICA MECCANICA con macchine operatrici di modeste dimensioni ,sia per le superfici asfaltate ,che per le superficie in terra , spessore di scarifica medio cm 25/30 in modo da realizzare un cassonetto strdale idoneo a sopportare un carico veicolare dato da un bus snodato (Doppia) ,compreso carico e trasporto materiale di risulta a discarica , materiale di risulta da conferire in maniera separata					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	35,00	1'400,00
5 05	FORNITURA E POSA cordoli in cemento , previo scavo in sezione per alloggiamento degli stessi , fornitura e posa rinfiacco in calcestruzzo ,compresa fornitura e posa di pezzi speciali curve		25,00			25,00		
	SOMMANO ml					25,00	38,00	950,00
6 06	FORMAZIONE DI RILEVATO/MASSICCIATA ottenuto dall'attività di recupero steso e compattato con piastra vibrante ,spessore 15/20 cm ,sino a predisporre il piano pronto a rivevere la pavimentazione in calcestruzzo e successivamente in asfalto					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	28,00	1'120,00
7 07	REALIZZAZIONE DI CALDANA in calcestruzzo spessore cm 10/12 , calcestruzzo Rck 250 , comresa fornitura e posa di rete elettrosaldata diam 5 - maglia 20*20					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	38,00	1'520,00
8 08	LAVORI ASFALTATURA , fornitura e posa di binder medio fine - previa stesura di emulsione bituminosa - spessore cm 5.00					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'940,00

COMMITTENTE:

