COMUNE DI CONCESIO
E
Protocollo N.0028908/2024 del 02/10/2024

COMUNE DI CONCESIO

OGGETTO: **LAVORI IN VARIANTE TIBIDABO**

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'IMPRESA F.LLI ZANARDELLI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01	OPERE MURARIE PER COLLEGAMENTO POZZETTO ENEL AD ARMADIETTO DI DISTRIBUZIONE - carico ,trasporto e scarico dell'attrezzatura necessaria all'esecuzione dei lavori ,trasporto compreso relativo carico e scarico mini-escavatore , taglio superficie asfaltata con klipper , scavo in sezione previa scarifica superficie asfaltata ,carico e trasporto materiale di risulta a discarica ,compreso accesso alla stessa ,scavo in sezione sino alla quota necessaria per la posa di n° 2 cavidotti diam. 160 , rinfianco con sabbia , messa in opera di nastro segnaletico , ritombamento scavi , successiva vibratura con pestello , fornitura e posa di asfalto a freddo . Oneri sicurezza inclusi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´300,00	1´300,00
2 02	REALIZZAZIONE DOSSO in asfalto a caldo ,come da indicazioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´900,00
	T O T A L E euro							1´900,00

Data, 01/10/2024

Il Tecnico

IMPRESA EDILE "F.lli Zanardelli"
di Zanardelli Battista & C s.n.c
Via S.Rocco, 15 - COLLIO
Tel. 030.92 73.61 - P IVA 00714030988

	A RIPORTARE							