

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO
PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI

OGGETTO: LP 596: ASFALTI 2023 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Data, 18/05/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rodolfo Sharifi

L'Appaltatore
Olli Scavi SRL
documento firmato digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 07.02.03.89. b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini, escluso trasporto il trasporto e lo scarico a deposito, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento ed eventuali analisi di laboratorio VIA VENETO parte alta VIA CARROBBIO 37 VIA TRIPOLI VIA PASCOLI 15 VIA PASCOLI 11 VIA RONCAGLIE 88 VIA RONCAGLIE 88-59A VIA XX SETTEMBRE 15 VIA STELLA USCITA P CIMITERO VIA SAURO VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (solo grattatina tout-venant) POI BINDERINO VIA DON CATTINA fronte cimitero VIA DON CATTINA 17 VIA PIAVE							
	SOMMANO m2					5'356,44	4,50	24'103,98 + 778,68
2 07.02.03.94	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: VIA VENETO parte alta VIA CARROBBIO 37 VIA TRIPOLI VIA PASCOLI 15 VIA PASCOLI 11 VIA RONCAGLIE 88 VIA RONCAGLIE 88-59A VIA NATALI 29 VIA XX SETTEMBRE 15 VIA STELLA USCITA P CIMITERO VIA RIZZARDI 75 VIA SAURO VIA MONTINI LATERALE CHIUSA VIA DON CATTINA fronte cimitero VIA DON CATTINA 17 VIA PIAVE							
	SOMMANO m2					5'934,24	0,90	5'340,82 + 0,00
3 07.02.03.95	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 VIA VENETO parte alta VIA CARROBBIO 37 VIA TRIPOLI VIA PASCOLI 15 VIA PASCOLI 11							
	A R I P O R T A R E					2'781,35		29'444,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'781,35		29'444,80
	VIA RONCAGLIE 88		18,00	5,500		99,00		
	VIA RONCAGLIE 88-59A		199,00	4,000		796,00		
	VIA NATALI 29		113,00	3,600		406,80		
	VIA XX SETTEMBRE 15		85,50	3,300		282,15		
			5,50	4,800		26,40		
			8,00	5,150		41,20		
			15,00	5,500		82,50		
			58,00	3,000		174,00		
	VIA STELLA USCITA P CIMITERO		12,80	5,000		64,00		
	VIA RIZZARDI 75		38,00	4,500		171,00		
	VIA SAURO		78,00	3,900		304,20		
	VIA DON CATTINA fronte cimitero		45,00	3,100		139,50		
	VIA DON CATTINA 17		37,70	3,000		113,10		
	VIA PIAVE		40,00	7,000		280,00		
	SOMMANO m2					5'761,20	1,65	9'505,98 - 285,52
4 07.02.03.103 b	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, sclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte)							
	VIA VENETO parte alta		133,50	7,600		1'014,60		
	VIA CARROBBIO 37		48,50	4,300		208,55		
	VIA TRIPOLI		97,00	6,800		659,60		
	VIA PASCOLI 15		33,00	7,100		234,30		
	VIA PASCOLI 11		91,00	7,300		664,30		
	VIA RONCAGLIE 88		18,00	5,500		99,00		
	VIA RONCAGLIE 88-59A		199,00	4,000		796,00		
	VIA NATALI 29		113,00	3,600		406,80		
	VIA XX SETTEMBRE 15		85,50	3,300		282,15		
			5,50	4,800		26,40		
			8,00	5,150		41,20		
			15,00	5,500		82,50		
			58,00	3,000		174,00		
	VIA STELLA USCITA P CIMITERO		12,80	5,000		64,00		
	VIA RIZZARDI 75		38,00	4,500		171,00		
	VIA SAURO		78,00	3,900		304,20		
	VIA DON CATTINA fronte cimitero		45,00	3,100		139,50		
	VIA DON CATTINA 17		37,70	3,000		113,10		
	VIA PIAVE		40,00	7,000		280,00		
	SOMMANO m2					5'761,20	9,85	56'747,82 - 1.704,44
5 07.02.03.90	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRIE BILICI							
	VIA VENETO parte alta		133,50	7,600	0,060	60,88		
	VIA CARROBBIO 37		48,50	4,300	0,060	12,51		
	VIA TRIPOLI		97,00	6,800	0,060	39,58		
	VIA PASCOLI 15		33,00	7,100	0,060	14,06		
	VIA PASCOLI 11		91,00	7,300	0,060	39,86		
	VIA RONCAGLIE 88		18,00	5,500	0,060	5,94		
	VIA RONCAGLIE 88-59A		199,00	4,000	0,060	47,76		
	VIA NATALI 29		113,00	3,600	0,200	81,36		
	VIA XX SETTEMBRE 15		85,50	3,300	0,060	16,93		
			5,50	4,800	0,060	1,58		
			8,00	5,150	0,060	2,47		
			15,00	5,500	0,060	4,95		
			58,00	3,000	0,060	10,44		
	VIA STELLA USCITA P CIMITERO		12,80	5,000	0,060	3,84		
	VIA RIZZARDI 75		38,00	4,500	0,200	34,20		
	A R I P O R T A R E					376,36		95'698,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					376,36		95'698,60
	VIA SAURO		78,00	3,900	0,060	18,25		
	VIA DON CATTINA fronte cimitero		45,00	3,100	0,060	8,37		
	VIA DON CATTINA 17		37,70	3,000	0,060	6,79		
	VIA PIAVE		40,00	7,000	0,060	16,80		
	SOMMANO t					426,57	5,00	2'132,85 -3.628,35
6 07.02.03.91	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI							
	VIA VENETO parte alta		133,50	7,600	0,060	60,88		
	VIA CARROBBIO 37		48,50	4,300	0,060	12,51		
	VIA TRIPOLI		97,00	6,800	0,060	39,58		
	VIA PASCOLI 15		33,00	7,100	0,060	14,06		
	VIA PASCOLI 11		91,00	7,300	0,060	39,86		
	VIA RONCAGLIE 88		18,00	5,500	0,060	5,94		
	VIA RONCAGLIE 88-59A		199,00	4,000	0,060	47,76		
	VIA NATALI 29		113,00	3,600	0,200	81,36		
	VIA XX SETTEMBRE 15		85,50	3,300	0,060	16,93		
			5,50	4,800	0,060	1,58		
			8,00	5,150	0,060	2,47		
			15,00	5,500	0,060	4,95		
			58,00	3,000	0,060	10,44		
	VIA STELLA USCITA P CIMITERO		12,80	5,000	0,060	3,84		
	VIA RIZZARDI 75		38,00	4,500	0,200	34,20		
	VIA SAURO		78,00	3,900	0,060	18,25		
	VIA DON CATTINA fronte cimitero		45,00	3,100	0,060	8,37		
	VIA DON CATTINA 17		37,70	3,000	0,060	6,79		
	VIA PIAVE		40,00	7,000	0,060	16,80		
	SOMMANO t					426,57	17,00	7'251,69 -12.336,39
7 07.02.03.02	SCARIFICA MECCANICA di fondazioni stradale eseguite con mezzi meccanici, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione bindere e tappetino; escluso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche ed eventuali analisi							
	VIA NATALI 29		113,00	3,600		406,80		
	VIA RIZZARDI 75		38,00	4,500		171,00		
	SOMMANO m2					577,80	4,50	2'600,10 -0.00
8 07.02.03.93	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7							
	VIA NATALI 29		113,00	3,600		406,80		
	VIA RIZZARDI 75		38,00	4,500		171,00		
	VIA MONTINI LATERALE CHIUSA		21,63	8,000		173,04		
	SOMMANO m2					750,84	16,50	12'388,86 -0.00
9 NP01	SCARIFICA MECCANICA di fondazioni stradale eseguite con mezzi meccanici, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e							
	A R I P O R T A R E							120'072,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'072,10
	formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione bindere e tappetino; escluso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche ed eventuali analisi.- Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio							
	1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00	6,900		703,80		
	2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		43,50	7,150		311,03		
	3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		28,00	4,150		116,20		
	4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		72,00	7,000		504,00		
			47,70	4,150		197,96		
	5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		63,00	7,000		441,00		
			46,00	3,800		174,80		
	SOMMANO m2					2'448,79	4,95	12'121,51 + 12.121,51
10 NP02	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio							
	1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00	6,900		703,80		
	2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		43,50	7,150		311,03		
	3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		28,00	4,150		116,20		
	4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		72,00	7,000		504,00		
			47,70	4,150		197,96		
	SOMMANO m2					1'832,99	0,99	1'814,66 + 1.814,66
11 NP03	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio							
	1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00	6,900		703,80		
	2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		43,50	7,150		311,03		
	3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		28,00	4,150		116,20		
	4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		72,00	7,000		504,00		
			47,70	4,150		197,96		
	SOMMANO m2					1'832,99	18,15	33'268,77 + 33.268,77
12 NP04	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massiciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio							
	1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00	6,900		703,80		
	2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		43,50	7,150		311,03		
	3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		28,00	4,150		116,20		
	4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		72,00	7,000		504,00		
			47,70	4,150		197,96		
	SOMMANO m2					1'832,99	1,82	3'336,04 + 3.336,04
13	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso							
	A R I P O R T A R E							170'613,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'613,08
NP05	con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, scelsa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte). Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00 43,50 28,00 72,00 47,70	6,900 7,150 4,150 7,000 4,150		703,80 311,03 116,20 504,00 197,96		
	SOMMANO m2					1'832,99	10,84	19'869,61 + 19.869,61
14 NP06	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00 43,50 28,00 72,00 47,70	6,900 7,150 4,150 7,000 4,150	0,200 0,200 0,200 0,200	140,76 62,21 23,24 100,80 39,59		
	SOMMANO t					366,60	5,50	2'016,30 + 2.016,30
15 NP07	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO		102,00 43,50 28,00 72,00 47,70	6,900 7,150 4,150 7,000 4,150	0,200 0,200 0,200 0,200	140,76 62,21 23,24 100,80 39,59		
	SOMMANO t					366,60	18,70	6'855,42 + 6.855,42
	Parziale LAVORI A MISURA euro							199'354,41
	T O T A L E euro Data, 18/05/2023							199'354,41 + 62.106,29
	Il Direttore dei Lavori Geom. Rodolfo Sharifi							
	L'Appaltatore Olli Scavi SRL documento firmato digitalmente							
	A R I P O R T A R E							