

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LP 606: ASFALTI 2024 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE
(Riferimento Prezziario Provincia di Brescia 4/2023)

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Data, 26/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 07.02.04.42b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini, escluso il trasporto e lo scarico a in discarica, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento ed eventuali analisi di laboratorio VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2) VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO VIA SANGERVASIO 141/143 VIA SANGERVASIO 141/143 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=18,50*11,10/2) VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=13*2,15/2) V.SANDREA 38 VIA P.STELVIO VIA P.STELVIO VIA CAMERATE 50 VIA DON CATTINA CURVA VIA DON CATTINA CIMITERO VIA DON CATTINA 17 VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO VIA CAMPAGNOLA 15 (PENDENZA LATO ARGINE) VIA SANGERVASIO 36A VIA SANGERVASIO 36A VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2 AVANZO PER ALTRE VIE							
	SOMMANO m2					4'245,31	4,16	17'660,49
2 07.02.04.48	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2) VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO VIA SANGERVASIO 141/143 VIA SANGERVASIO 141/143 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=18,50*11,10/2) VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=13*2,15/2) V.SANDREA 38 VIA P.STELVIO VIA P.STELVIO VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA DON CATTINA CURVA VIA DON CATTINA CIMITERO VIA DON CATTINA 17 VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO							
	A R I P O R T A R E					3'620,92		17'660,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'620,92		17'660,49
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	3,400		146,88		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75* 16.50/2					266,00		
	VIA MATTEI 143		7,80	10,100		78,78		
	AVANZO PER ALTRE VIE					240,00		
	SOMMANO m2					4'999,17	0,78	3'899,35
3 07.02.04.49	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200		210,60		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000		133,00		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				8,00		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,00	9,150		549,00		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=18,50*11,10/ 2)	102,68				102,68		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA		13,00	3,700		48,10		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=13*2,15/2)	13,98				13,98		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500		38,85		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200		460,04		
	VIA CAMERATE 117		14,00	3,750		52,50		
	VIA CAMERATE 117		7,80	6,300		49,14		
	VIA CAMERATE 117		18,00	6,300		113,40		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	3,400		146,88		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75* 16.50/2					266,00		
	VIA MATTEI 143		7,80	10,100		78,78		
	AVANZO PER ALTRE VIE					421,22		
	SOMMANO m2					5'180,39	1,58	8'185,02
4 07.02.04.58a	TAPPETO D'USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), spessore 3 cm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte)							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200		210,60		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000		133,00		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				8,00		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,00	9,150		549,00		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	A R I P O R T A R E					2'194,51		29'744,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'194,51		29'744,86
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=18,50*11,10/2)	102,68				102,68		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA		13,00	3,700		48,10		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=13*2,15/2)	13,98				13,98		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500		38,85		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200		460,04		
	VIA CAMERATE 117		14,00	3,750		52,50		
	VIA CAMERATE 117		7,80	6,300		49,14		
	VIA CAMERATE 117		18,00	6,300		113,40		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15 (PENDENZA LATO ARGINE)		43,20	3,400		146,88		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2					266,00		
	VIA MATTEI 143		7,80	10,100		78,78		
	AVANZO PER ALTRE VIE					421,22		
	SOMMANO m2					5'180,39	10,08	52'218,33
5 07.02.04.43	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200	0,060	12,64		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000	0,060	7,98		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				0,060		0,48
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,00	9,150	0,060	32,94		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150	0,060	41,45		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200	0,060	19,20		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000	0,060	5,04		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200	0,060	10,07		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800	0,060	1,88		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=18,50*11,10/2)	102,68				0,060		6,16
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA		13,00	3,700	0,060	2,89		
	VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=13*2,15/2)	13,98				0,060		0,84
	V.SANDREA 38		39,50	3,800	0,060	9,01		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800	0,060	1,62		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000	0,060	2,57		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500	0,060	2,33		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200	0,200	92,01		
	VIA CAMERATE 117		14,00	3,750	0,200	10,50		
	VIA CAMERATE 117		7,80	6,300	0,200	9,83		
	VIA CAMERATE 117		18,00	6,300	0,200	22,68		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300	0,060	1,27		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300	0,060	7,23		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000	0,060	7,29		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400	0,060	3,89		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	3,400	0,060	8,81		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300	0,060	21,66		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300	0,060	1,39		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750	0,060	15,75		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2					266,00		
	VIA MATTEI 143		7,80	10,100	0,200	15,76		
	AVANZO PER ALTRE VIE	200,00				0,060		12,00
	SOMMANO t					653,17	4,86	3'174,41
	A R I P O R T A R E							85'137,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'137,60
6 07.02.04.44	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2) VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO VIA SANGERVASIO 141/143 VIA SANGERVASIO 141/143 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=18,50*11,10/2) VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA VIA S.ANDREA INCROCIO V.CHIESA *(par.ug.=13*2,15/2) V.SANDREA 38 VIA P.STELVIO VIA P.STELVIO VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA DON CATTINA CURVA VIA DON CATTINA CIMITERO VIA DON CATTINA 17 VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO VIA CAMPAGNOLA 15 VIA SANGERVASIO 36A VIA SANGERVASIO 36A VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2 VIA MATTEI 143 AVANZO PER ALTRE VIE							
		8,00	40,50	5,200	0,060	12,64		
			13,30	10,000	0,060	7,98		
			60,00	9,150	0,060	32,94		
			75,50	9,150	0,060	41,45		
			100,00	3,200	0,060	19,20		
			21,00	4,000	0,060	5,04		
			23,30	7,200	0,060	10,07		
			5,40	5,800	0,060	1,88		
		102,68			0,060	6,16		
			13,00	3,700	0,060	2,89		
		13,98			0,060	0,84		
			39,50	3,800	0,060	9,01		
			15,00	1,800	0,060	1,62		
			8,55	5,000	0,060	2,57		
			11,10	3,500	0,060	2,33		
			74,20	6,200	0,200	92,01		
			14,00	3,750	0,200	10,50		
			7,80	6,300	0,200	9,83		
			18,00	6,300	0,200	22,68		
			6,40	3,300	0,060	1,27		
			36,50	3,300	0,060	7,23		
			40,50	3,000	0,060	7,29		
			27,00	2,400	0,060	3,89		
			43,20	3,400	0,060	8,81		
			57,30	6,300	0,060	21,66		
			7,00	3,300	0,060	1,39		
			70,00	3,750	0,060	15,75		
						266,00		
			7,80	10,100	0,200	15,76		
		200,00			0,060	12,00		
	SOMMANO t					653,17	17,40	11'365,16
7 07.02.03.02	SCARIFICA MECCANICA di fondazioni stradale eseguite con mezzi meccanici, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione bindere e tappetino; escluso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche ed eventuali analisi VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA MATTEI 143							
			74,20	6,200		460,04		
			14,00	3,750		52,50		
			7,80	6,300		49,14		
			18,00	6,300		113,40		
			7,80	10,100		78,78		
	SOMMANO m2					753,86	3,42	2'578,20
8 07.02.04.47	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7							
	A R I P O R T A R E							99'080,96

