

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Offerta per spostamento contatore

COMMITTENTE: Comune di Concesio (BS)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 Oneri sicurezza	Oneri per la messa in sicurezza dell'area oggetto di lavorazioni, approntamento dell'area di cantiere oneri e messa in sicurezza area oggetto di lavorazioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
2 W2.003.020. 005.a	Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita' minima 100 m): eseguito con mezzo meccanico, per profondita' max fino a 6 cm taglio pavimentazione esistente in asfalto		155,00			155,00		
	SOMMANO m					155,00	3,08	477,40
3 W2.003.020. 005.b	Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita' minima 100 m): per ogni cm di profondita' in piu' (rispetto ai 6 cm)	4,00	155,00			620,00		
	SOMMANO m					620,00	0,62	384,40
4 W2.003.025. 020.b	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm in piu' eccedente i prim ... materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero rimozione di asfalto esistente	10,00	155,00	0,600		930,00		
	SOMMANO m2/cm					930,00	1,14	1'060,20
5 A2.003.020.0 05.b	Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico vedi demolizione di pavimentazione		930,00		0,100	93,00		
	SOMMANO m3					93,00	9,92	922,56
6 A2.003.020.0 10.b	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km vedi precedente		93,00			93,00		
	SOMMANO m3					93,00	14,61	1'358,73
7 A2.003.020.0 20.c	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi ... sporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) vedi precedente per t/mc 1,60	1,60	93,00			148,80		
	SOMMANO t					148,80	16,60	2'470,08
8 A2.003.015.0 15.e	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e al ... materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero scavo in sezione		155,00	0,600	1,000	93,00		
	SOMMANO m3					93,00	31,53	2'932,29
A RIPORTARE								
								10'405,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'405,66
9 A2.003.020.0 15.a	Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione ... lle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 – ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06) vedi precedente t/mc.1.80		93,00		1,800	167,40		
	SOMMANO m3					167,40	12,02	2'012,15
10 W2.003.080. 005.g	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formaz ... lusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 125 mm nuova tubazione in pvc diam 125		155,00			155,00		
	SOMMANO m					155,00	24,39	3'780,45
11 W2.003.085. 005.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, rinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60 cm pozzetti di ispezione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	118,77	712,62
12 W2.003.090. 005.c	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa sferoidale chiuso in ghisa classe D400	6,00			42,000	252,00		
	SOMMANO kg					252,00	5,53	1'393,56
13 W2.002.010. 005	Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg) rinfianco nuova tubazione	1,65	155,00	0,600	0,300	46,04		
	SOMMANO t					46,04	29,79	1'371,53
14 A1.003.015.0 40.a	Rinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo rinterro scavo		155,00		0,700	108,50		
	SOMMANO m3					108,50	5,10	553,35
15 W2.003.040. 010.a	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietri ... ateriali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm		155,00	0,600		93,00		
	SOMMANO m2					93,00	24,65	2'292,45
16 W2.003.040. 020.a	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco ... , stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm vedi voce precedente		93,00			93,00		
	SOMMANO m2					93,00	14,08	1'309,44
	A RIPORTARE							23'831,21

