



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio LLPP

www.comune.concesio.brescia.it

LP596: ASFALTI 2023 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE

CIG:9696481D3E CUP:D47H23000160004

Impresa appaltatrice: Impresa Olli Scavi Srl, Strada della Frera 14, 25060 Pezzaze (BS)

VERBALE N° 1 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER OPERE EXTRA

(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 99 n.554)

Premesso che:

- l'importo dei lavori appaltati è pari a € 93.575,77 oltre € 2.000,00 oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% come da determina di aggiudicazione n. 237 del 17/05/2023
- a seguito del maltempo, persistente ormai da 15 giorni, si è creata una situazione di emergenza sulla Via Sorlini, strada molto trafficata in quanto di collegamento tra il Comune di Villa Carcina e la S.P.19 (provinciale per la Franciacorta e raccordo autostradale A1).
- A tal proposito, sono stati predisposti nuovi prezzi alle voci individuate per le lavorazioni necessarie a realizzare l'intervento come somma urgenza, con la seguente formulazione di nuovi prezzi;

ELENCO NUOVI PREZZI OPERE EXTRA

VOCE	DESCRIZIONE	MIS	QUANTITA'	UNITARIO	TOTALE
NP01	SCARIFICA MECCANICA di fondazioni stradale eseguite con mezzi meccanici, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione binder, emulsione e tappetino; escluso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche ed eventuali analisi. <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		4.95	
NP02	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		0.99	
NP03	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7. <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		18.15	
NP04	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2. <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		1.82	
NP05	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte). <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		10.84	
NP06	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		5.50	

NP07	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. <u>Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</u>	mq		18.70	

Concesio, 17/05/2023

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Rodolfo Sharifi
 Documento firmato digitalmente

L' Impresa Olli Scavi S.r.l.
 Documento firmato digitalmente